

INFORMACJA
dla Wykonawców
sprostowanie udzielonych odpowiedzi

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
„Budowa centrum sportowo rekreacyjnego w Strawczynku II etap Budowa
pływalni”**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) dalej ustawy, wyjaśnia i modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w związku z otrzymanym pytaniem.

Dokonyje się zmiany udzielonych odpowiedzi w pytaniach nr;

2. Brak w załączonych materiałach przedmiaru projektu na sieci i przyłącza sanitarne.
Prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych.

Odp. W zakres wchodzi przyłącza kanalizacji sanitarnej do pierwszych studzienek Nr KS6, KS7 oraz drenaż wokół budynku odprowadzony do kanalizacji deszczowej zgodnie z załączonym rysunkiem

3. Brak w załączonych materiałach przedmiaru i projektów na przyłącza za energetyczne i zasilanie budynku pływalni. Prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych.

Odp. Zasilanie budynku przewidziano na III etap. Inwestor jest zobowiązany do podpisania umowy z ZEORK Kielce.

8. W przedmiarze na roboty budowlane w poz. Od 300 do 308, ujęto część wyposażenia meblowego budynku pływalni.

Czy Technologia Budynku Pływalni – obejmująca pełne wyposażenie meblowe (bez sprzętu basenowego ujęto w technologii wody basenowej) wchodzi w zakres II etapu przetargu?

Jeżeli tak to prosimy określenie parametrów technicznych, standardu wykonania oraz z jakich materiałów mają być wykonane poszczególne elementy wyposażenia tj. meble, urządzenia elektryczne, kręgielnia, akcesoria.

W związku, że przetarg ma charakter ryczałtu, prosimy dokładne sprecyzowanie zakresu i szczegółowe udzielanie odpowiedzi.

Odp. poz 300 przedmiaru: siedziska z oparciami z tworzyw sztucznych przekreślonych do konstrukcji ze stali nierdzewnej (kolor do wyboru przez Inwestora)

poz. 301 i 302 przedmiaru: ławki z tworzyw sztucznych przekreślonych do konstrukcji ze stali nierdzewnej (kolor do wyboru przez Inwestora)

poz. 303 i 304 przedmiaru: szafka metalowa na nóżkach malowana proszkowo (kolor szary) z ławką siedziak z drewna malowanej farbami odpornymi na środki dezynfekcyjne. Szafki dostosowane do systemu kontroli dostępu.

POZ. 307 PRZEDMIAR: SAUN ASUCHA Z DREWNA :

- sauna z drewna świerkowego wyselekcjonowanego

- panele boazeryjne do ścian gr 14mm wykonane w wersji „soft”
 - drzwi hartowane tafla antisol brąz
 - trzy poziomy ławek
- wyposażona w klepsydre, termometr , higrometr

9. Czy wyposażenie Sali basenu w sprzęt basenowy określony w przedmiarze i projekcie na technologię wody basenowej, stanowi pełny zakres objęty przetargiem?

Odp. Zakres objęty przetargiem:

Dostawa basenowego odkurzacza automatycznego WEDA B600 _ 1 szt
Montaż lin oznaczających tory , lina torowa "MOSCOW" z uchwytami, do basenu dług.25 m _ 7 szt
Montaż gniazda (zaczep z prętem poprzecznym) dla lin oznaczających tory w basenach kąpielowych _ 14 szt
Słupki startowe stalowe na murek 300 x 300 mm _ 6 szt
Dostawa bębna do zwijania lin, szer. 1,2 m (na 4 liny 25m) ASTRAL _ 2 kpl
Montaż masztów falstartowych do basenu dług.25 m _ 1szt
Linka sygnalizacji falstartów do basenu szer. 12,5 m _ 1szt
Montaż masztów nawrotowych do basenu dług.25 m _ 2szt
Linka sygnalizacji nawrotów do basenu szer. 12,5 m _ 2szt
Montaż kotw płaskich masztów nawrotnych i falstartowych w basenach kąpielowych _ 6 szt
Montaż drabinek zejściowych do basenów kąpielowych - drabinka STANDARD 3 stopniowa, asymetryczna, ze stopniem bezpieczeństwa - 7szt
Podnośnik dla niepełnosprawnych z napędem z akumulatora - "Handi - Move 3002" _ 1szt
Dostawa fotometru do badania jakości wody typu Pooltest 3 Phot _ 1 kpl